

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont części WDK w Sząbruku-lazienka  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Gietrzwałd, dz. nr 79/5 obr. Sząbruk  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA,SANITARNA,ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA,SANITARNA,ELEKTRYCZNA)  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sząbruku, Gmna Gietrzwałd, dz. nr 79/5 obr. Sząbruk</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane-piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Łazienki-remont i adaptacja dla osób niepełnosprawnych</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1		<góra>9-2	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1.1		<góra>2,20*(2,21*6+1,21*2+1,87*4+1,76*4+1,23*2)-2,0*(0,8*5+0,65*4)	m <sup>2</sup>	58,65	
		<góra>2,20*(1,87*4+2,06*2+2,93*2+1,22*4+1,3*2)-2,0*(0,8*3+0,65*4)	m <sup>2</sup>	44,87	
				RAZEM	103,52
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
1.1		103,52	m <sup>2</sup>	103,52	
				RAZEM	103,52
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1.1	1101-05	123,35*0,035	m <sup>3</sup>	4,32	
				RAZEM	4,32
5	ZKNR C-1	Oczyszczenie podłoża.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-01				
1.1		123,35+19,83	m <sup>2</sup>	143,18	
				RAZEM	143,18
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1		<ściany po skutych płytkach>123,35	m <sup>2</sup>	123,35	
		<góra>0,75*(2,21*6+1,21*2+1,87*4+1,76*2)	m <sup>2</sup>	20,01	
		<góra>0,75*(1,87*4+2,06*2+2,93*2)	m <sup>2</sup>	13,10	
				RAZEM	156,46
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1		19,83	m <sup>2</sup>	19,83	
				RAZEM	19,83
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01				
1.1		19,83	m <sup>2</sup>	19,83	
				RAZEM	19,83
9	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-07				
1.1		<góra>2,9*(2,21*6+1,21*2+1,87*4+1,76*4+1,23*2)-2,0*(0,8*5+0,65*4)	m <sup>2</sup>	81,51	
		<góra>2,9*(1,87*4+2,06*2+2,93*2+1,22*4+1,3*2)-2,0*(0,8*3+0,65*4)	m <sup>2</sup>	62,33	
				RAZEM	143,84
10	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-07				
1.1		19,83	m <sup>2</sup>	19,83	
				RAZEM	19,83
11	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-02				
1.1		19,83	m <sup>2</sup>	19,83	
				RAZEM	19,83
12	kalk. własna	Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem	kpl.		
d.1.					
1.1		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
13	kalk. własna	Dostawa i montaż кабин sanitarnych systemowych wg aranżacji	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w łazience	kpl.	RAZEM	1,00
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2		<b>Roboty sanitarne</b>			
16	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.1. 0121-01					
1.2		<góra>3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNR 4-02	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
d.1. 0121-03					
1.2		<góra>2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.1. 0212-03					
1.2		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1			
		<góra>3+2	msc.	5,00	
				RAZEM	5,00
19	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.1. 0212-05					
1.2		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1			
		<góra>4	msc.	4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1. 0219-02					
1.2		<góra>2+1	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1. 0223-03					
1.2		<góra>4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
22	KNR 4-02	Demontaż prysznicza	kpl.		
d.1. 0235-07					
1.2	analogia	<góra>2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.1. 0223-02					
1.2		<góra>1+1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 0-35	Kabina natryskowa	kpl.		
d.1. 0126-06					
1.2		<góra>1+1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego	szt.		
d.1. 0216-06					
1.2		<góra>2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.3		<b>Roboty elektryczne</b>			
26	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-	szt.		
d.1. 0307-06		wego podtynkowego w puszcze			
1.3		<góra>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00