

Gmina Gietrzwałd  
ul. Olsztyńska 2  
11-036 Gietrzwałd

Olsztyn, 06-04-2016r.

Znak:6MMP/BP/EOP-6-006273-2016

Dot. Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie obiektu: droga jezdna - droga jezdna - modernizacja drogi w miejscowości Sząbruk, ul. Różna, gmina Gietrzwałd.

Odpowiadając na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy warunki przebudowy sieci wraz z projektem umowy o wykonanie przebudowy. Zawarcie umowy o wykonanie przebudowy będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warunków przebudowy. W przypadku akceptacji treści załączonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków umowy. Prosimy nie wpisywać daty podpisania umowy. Załączony projekt umowy zachowuje ważność w okresie 3 miesięcy od daty wysłania. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

Kontakt:  
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie  
Wydział Przyłączeń  
Bogdan Pijanowski, tel. 89 612 18 06

Z poważaniem,

- Załączniki:
1. Warunki przebudowy sieci nr R/16/016527
  2. Propozycja umowy o przebudowę sieci – 2 egz.

Kierownik  
Biura Majątku Sieciowego  
Prokurent  
*Włodzimierz Jędranowski*



Numer R/16/016527

Miejscowość Olsztyn

Data 06-04-2016

**WARUNKI PRZEBUDOWY**

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: droga jezdna - modernizacja drogi w miejscowości Sząbruk  
Adres (Nr działki): Sząbruk, ul. Różana  
gm. Gietrzwałd

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0388-03/01] - istniejący odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x50mm<sup>2</sup> obw. nr 3 zasilany z istniejącej stacji transformatorowej SZĄBRUK PGR O-0388 pomiędzy istniejącą stacją SZĄBRUK PGR O-0388 i złączem nr 03880201/ZKL-I/ZK/Sząbruk dz. 192/36 - **kolizja nr 2.**
- 2.2. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0388-04/01] - istniejący odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 4 zasilany z istniejącej stacji transformatorowej SZĄBRUK PGR O-0388 pomiędzy istniejącą stacją SZĄBRUK PGR O-0388 i złączem nr 03880301/Z-4/1A/SL/Sząbruk dz. 192/64 - **kolizja nr 4.**
- 2.3. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0388-04/04] - istniejący odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 4 zasilany z istniejącymi złączami nr 03880301/Z-4/1A/SL/Sząbruk dz. 192/64 i nr 03880302/Z-4/1/SL/Sząbruk dz. 192/106, 107 - **kolizja nr 5.**
- 2.4. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0388-04/05] - istniejący odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 4 zasilany z istniejącymi złączami nr 03880302/Z-4/1/SL/Sząbruk dz. 192/106, 107 i nr 03880303/Z-4/2/SL/Sząbruk dz. 192/102, 103 - **kolizja nr 6.**
- 2.5. Odcinek napowietrzny [SN] - 4706-17 sł. 14 - 22 [4706-17/07] - istniejący odcinek linii napowietrznej SN 15kV AFL 35mm<sup>2</sup> ciąg liniowy [OLJAROTY-GIETRZWAŁD] odg. kier. stacja transformatorowa SIŁA MŁYN O-0874 pomiędzy istniejącym stanowiskiem słupowym nr 15/-12 i 16/-12 - **kolizja nr 1.**
- 2.6. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0388-04/07] - istniejący odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x120mm<sup>2</sup> obw. nr 4 zasilany z istniejącymi złączami nr 03880304/Z-4/3/SL/Sząbruk dz. 192/100, 101 i nr 03880305/Z-4/4/SL/Sząbruk dz. 192/97, 98 - **kolizja nr 7.**
- 2.7. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0388-01/51] - istniejący odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV AsXS<sub>n</sub> 4x25mm<sup>2</sup> obw. nr 1 zasilany z istniejącej stacji transformatorowej SZĄBRUK PGR O-0388 pomiędzy istniejącą SZĄBRUK PGR O-0388 i budynkiem nr 26 (przyłącze) - **kolizja nr 3.**

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

- Urządzenia elektroenergetyczne SN 15kV określone w p.2 należy przebudować/dostosować na odcinkach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci.

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

- Urządzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV określone w p.2 należy przebudować/dostosować na odcinkach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci.

3.4. Demontaże:

- Zagospodarowanie materiałów uzyskanych z demontażu uzgodnić na etapie opracowania dokumentacji w Rejonie Dystrybucji Olsztyn.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Olsztyn;  
- Opracowany projekt budowlano-wykonawczy sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

4.2. Inne wymagania:

- Przebudowę urządzeń należy wykonać w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe



wyłączanie zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami.

- Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-Operator SA, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

- W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.

- W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.

- Kable elektroenergetyczne przebiegające przez obszary utwardzane mechanicznie należy przebudować poza obręb kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

- Dla wszystkich skrzyżowań linii napowietrznych 15kV i 0,4kV z projektowanym układem drogowym należy wykonać profile skrzyżowań.;

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Kierownik  
Biura Małatku Sieciowego  
Prokurent

Włodzimierz Jędrzanowski

Pijanowski Bogdan

OPRACOWAŁ  
tel. 896121806

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie  
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Olsztynie  
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn