

Przedmiar robót							
Wykonanie udrożnienia po stronie prawej (patrząc od strony Kudyp) przejścia dla osób pieszych i wykonaniem nawierzchni pod wiaduktem kolejowym w km 290.907 linii nr 353 Poznań-Skandawa							
branża drogowa - układ drogowy							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka			
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—		
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—		
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę							
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- zakres inwestycji	km	0,03		
*	45111000	D.04.00.00.	PODBUDOWY	—	0		
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
6			- wykonanie koryta wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i wywiezieniem urobku podłoża na głębokość 75 cm	m ²	77,00		
*		D-04.02.02.	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—			
7			- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm (ścieżka rowerowa, opaska)	m ²	77,00		
*		D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	—	0		
9			- warstwa podbudowy z KNSM 0/31,5 (60% ziaren przekruszonych) gr.20 cm (ścieżka rowerowa)	m ²	77,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	0		
*		D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	—			
14			-warstwa ścieralna z AC11S gr 5 cm	m ²	77,00		
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	0		
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	0		
16			- humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	39,40		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	0		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	0		
25			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	52,00		