

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. OLSZTYŃSKIEJ W GRONITACH
ADRES INWESTYCJI : GRONITY; UL. OLSZTYŃSKA; DZIAŁKA NR 4-71; 4-91/3
INWESTOR : Gmina GIETRZWAŁD
ADRES INWESTORA : 11-036 GIETRZWAŁD

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-04-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA ULICY OLSZTYŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRONITY					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,155	km		
			km	0,155	
				RAZEM	0,155
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 883,304*1,06	m ²		
			m ²	936,302	
				RAZEM	936,302
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 883,304*1,06	m ²		
			m ²	936,302	
				RAZEM	936,302
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1,75 883,304*1,03	m ²		
			m ²	909,803	
				RAZEM	909,803
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 883,304*1,03	m ²		
			m ²	909,803	
				RAZEM	909,803
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 883,304	m ²		
			m ²	883,304	
				RAZEM	883,304
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm utwardzenie poboczy 323,776	m ²		
			m ²	323,776	
				RAZEM	323,776
8	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 323,776*0,50	m ²		
			m ²	161,888	
				RAZEM	161,888
9	KALKULACJA WŁASNA	Montaż spowalniaczy ruchu 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000