

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 254/3 , Gietrzwałd, Gmina Gietrzwałd
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Gregorowicz
(elektryczna - instalacje wewnętrzne)
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
PRZYSTOSOWANIE SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY POD-
STAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZYSTOSOWANIE SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY POD- STAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE					
1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłokowych z kloszem	szt.		
		8+4+9	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko- wych okrągłych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykrę- cane do betonu	m		
		70+5	m	75,000	
				RAZEM	75,000
6	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane typ B (sale przedszkolne i komunikacja)	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNNR 5 0512-06	Oprawy LED typ A (montaż w łazienkach) IP 44	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie - podłączenie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000