

# PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY MOSTOWE

## Gronity

CPV 45100000-8 45200000-9

Lp	Pozycja	Opis	Jedn	Ilość
1	2	4	5	6
	<b>Rozdział 1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	D.M.00.00.00.	Inwentaryzacja przed i powykonawcza, dokumentacja powykonawcza	kpl	1
2	D.M.00.00.00.	Koszt zamknięć torowych, wyłączni napięcia	kpl	1
3	D.M.00.00.00.	Opracowanie tymczasowego harmonogramu prowadzenia ruchu kolejowego	kpl	1
		<b>Razem Rozdział 1.</b>		
	<b>Rozdział 2</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
4	M.11.01.01	Wykopy	m3	138,00
5	M.11.01.04	Zasypanie z zagęszczeniem	m3	46,00
6	M.11.07.01	pograżanie grodzic stalowych metodą bezwstrząsową	m2	171,20
		<b>Razem Rozdział 2.</b>		
	<b>Rozdział 3</b>	<b>Zbrojenie</b>		
7	M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji stalą A-IIIN	kg	1760,00
		<b>Razem Rozdział 3.</b>		
	<b>Rozdział 4</b>	<b>Beton konstrukcyjny</b>		
8	M.13.01.01	Ścianki oporowe	m3	55,12
		<b>Razem Rozdział 4.</b>		
	<b>Rozdział 5</b>	<b>Beton niekonstrukcyjny</b>		
9	M.13.02.01	Beton podbudowy pod murki oporowe	m3	2,66
		<b>Razem Rozdział 5.</b>		
	<b>Rozdział 6</b>	<b>Izolacja powierzchni betonowych</b>		
10	M.15.01.01	Izolacja zasypywanych powierzchni betonowych	m2	25,60
11	M.15.01.02	Izolacja powierzchni betonowych odsłoniętych	m2	30,08
		<b>Razem Rozdział 6.</b>		
	<b>Rozdział 7</b>	<b>Dylatacje</b>		
12	M.18.02.01	Uszczelnienie styków dylatacyjnych	m	14,00
13	M.18.02.01	Elementy stalowe styku dylatacyjnego	kg	768,00
14	M.18.02.01	Kotwy M12 wklejane na żywicę	szt.	46,00
		<b>Razem Rozdział 7.</b>		
	<b>Rozdział 8</b>	<b>Balustrady</b>		
15	M.19.01.04	Wykonanie nowych balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem	kg	404,00
		<b>Razem Rozdział 8.</b>		
	<b>Rozdział 9</b>	<b>Umocnienie skarp</b>		
17	M.20.01.05	Umocnienie skarp biowłókniną, humusowanie i obsianie	m2	26,80
		<b>Razem Rozdział 9.</b>		
	<b>Rozdział 10</b>	<b>Oczyszczenie powierzchni sklepienia i podpór</b>		
18	M.21.01.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni sklepienia i podpór	m2	60,83
		<b>Razem Rozdział 10.</b>		
	<b>Rozdział 11</b>	<b>Warstwa licowa ścian</b>		

19	M.21.01.02	Wykonanie warstwy licowej z płyt granitowych gr. 4-6cm na zaprawie wapiennej z mocowaniem na kotwy wklejane na żywicę	m2	68,60
20	M.21.01.02	Fugowanie (zaprawa wapienna)	m2	68,60
		<b>Razem Rozdział 11.</b>		