

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń wraz z przebudową i likwidacją barier architektonicznych dla potrzeb Klubu Seniora w obiekcie WDK w Biesalu, Gmina Gietrzwałd					
1		Roboty zewnętrzne			
1.1		Rampa podjazdowa			
1	kalk. własna	Wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Przebudowa schodów i tarasu			
2	kalk. własna	Wykonanie przebudowy schodów i tarasu	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty wewnętrzne			
2.1		Remont łazienki			
3	kalk. własna	Rozebranie istniejących kabin sanitarnych	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-03	Demontaż opraw przykręcanych	szt.		
d.2.1	1133-07	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
d.2.1	1124-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2.1	0132-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.1	0235-06	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.1	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 80 mm	m		
d.2.1	0521-05	1,0*2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
10	kalk. własna	Dostawa i montaż 2 kabin sanitarnych	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.1	0107-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
d.2.1	0107-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0112-01	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0115-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2.1	0208-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2.1	0208-05	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2.1	0212-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.2.1	0418-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.2.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,85*(1,53*2+2,89*2+1,10)	m ²	28,33	
				RAZEM	28,33
24 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
25 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
27 d.2.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		0,15*5,22	m ³	0,78	
				RAZEM	0,78
28 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.23*0,03+poz.24*0,03+poz.26*0,15+poz.25*0,03+poz.27	m ³	2,73	
				RAZEM	2,73
29 d.2.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		poz.28*1,2	m ³	3,28	
				RAZEM	3,28
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0,10*5,22	m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
31 d.2.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
32 d.2.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
33 d.2.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
34 d.2.1	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
35 d.2.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3,5			
		5,22	m ²	5,22	
				RAZEM	5,22
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,22+2,85*(1,53*2+2,89*2+1,10)	m ²	33,55	
				RAZEM	33,55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.1	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2,85*(1,53*2+2,89*2+1,10)	m ² m ²	 28,33	
				RAZEM	28,33
38 d.2.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 5,22	m ² m ²	 5,22	
				RAZEM	5,22
39 d.2.1	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 5,22	m ² m ²	 5,22	
				RAZEM	5,22
40 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5,22	m ² m ²	 5,22	
				RAZEM	5,22
41 d.2.1	kalk. własna	Montaż lustra 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe 0,9*2,05	m ² m ²	 1,85	
				RAZEM	1,85
43 d.2.1	kalk. własna	Roboty elektryczne-wymiana instalacji 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Adaptacja pomieszczenia na klub			
44 d.2.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna 4,78*2+12,36*2-(1,1+0,8+0,8+1,5+0,8+1,10)+1,46*2	m m	 31,10	
				RAZEM	31,10
45 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 59,50	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
46 d.2.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 59,50	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
47 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 59,50*1,1	m ² m ²	 65,45	
				RAZEM	65,45
48 d.2.2	KNR 4-02 0521-05	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 80 mm 5,4*2+1,6	m m	 12,40	
				RAZEM	12,40
49 d.2.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
50 d.2.2	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.2.2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe 0,9*2,05	m ² m ²	 1,85	
				RAZEM	1,85
52 d.2.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
53 d.2.2	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
54 d.2.2	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
55 d.2.2	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3*0,4*2,10	m ³ m ³	 0,25	
				RAZEM	0,25
57 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.52*0,2*0,3+poz.56	m ³ m ³	 0,43	
				RAZEM	0,43
58 d.2.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km poz.57*1,2	m ³ m ³	 0,52	
				RAZEM	0,52
59 d.2.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 3	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
60 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.2.2	kalk. własna	Roboty elektryczne-wymiana instalacji 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Adaptacja pomieszczenia na salę spotkań			
62 d.2.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
63 d.2.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
64 d.2.3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
65 d.2.3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
66 d.2.3	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
67 d.2.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.2.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
69 d.2.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
70 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 32,17	m ² m ²	 32,17	
				RAZEM	32,17
71 d.2.3	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 32,17	m ² m ²	 32,17	
				RAZEM	32,17
72 d.2.3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 55	m m	 55,00	
				RAZEM	55,00
73 d.2.3	KNR-W 2-01 0312-0103	Zasypywanie pod posadzki 0,8*32,17	m ³ m ³	 25,74	
				RAZEM	25,74
74 d.2.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,10*32,17	m ³	3,22	
				RAZEM	3,22
75 d.2.3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
76 d.2.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
77 d.2.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
78 d.2.3	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
79 d.2.3	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
80 d.2.3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,45*1,75*2	m ²		
			m ²	5,08	
				RAZEM	5,08
81 d.2.3	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 1,50*2	m		
			m	3,00	
				RAZEM	3,00
82 d.2.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe 0,9*2,05	m ²		
			m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
83 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 32,17	m ²		
			m ²	32,17	
				RAZEM	32,17
84 d.2.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 5,10*2+6,3+1,0	m		
			m	17,50	
				RAZEM	17,50
85 d.2.3	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,6*2	m		
			m	9,20	
				RAZEM	9,20
86 d.2.3	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 4,6*2	m		
			m	9,20	
				RAZEM	9,20
87 d.2.3	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 4	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
88 d.2.3	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 4,6*2	m		
			m	9,20	
				RAZEM	9,20
89 d.2.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,85*0,4*4,6	m ³		
			m ³	5,24	
				RAZEM	5,24
90 d.2.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.85*0,2*0,3+poz.89	m ³		
			m ³	5,79	
				RAZEM	5,79
91 d.2.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km poz.90*1,2	m ³		
			m ³	6,95	
				RAZEM	6,95
92 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,85*(5,8*2+6,3)	m ²		
			m ²	51,02	
				RAZEM	51,02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32,17+2,85*(5,8*2+6,3)	m ² m ²	 83,19	
				RAZEM	83,19
94 d.2.3	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 32,17	m ² m ²	 32,17	
				RAZEM	32,17
95 d.2.3	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 2,85*(5,8*2+6,3)*1,2	m ² m ²	 61,22	
				RAZEM	61,22
96 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 32,17+poz.95	m ² m ²	 93,39	
				RAZEM	93,39
97 d.2.3	kalk. własna	Roboty elektryczne-wymiana instalacji 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		Adaptacja na pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe			
98 d.2.4	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
99 d.2.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.2.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
101 d.2.4	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.2.4	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
103 d.2.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
104 d.2.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
105 d.2.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
106 d.2.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
107 d.2.4	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
108 d.2.4	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 35	m m	 35,00	
				RAZEM	35,00
109 d.2.4	KNR-W 2-01 0312-0103	Zasypywanie pod posadzki 0,8*20,26	m ³ m ³	 16,21	
				RAZEM	16,21
110 d.2.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,10*20,26	m ³ m ³	 2,03	
				RAZEM	2,03
111 d.2.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.2.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
113 d.2.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
114 d.2.4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
115 d.2.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
116 d.2.4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,25*1,55*2	m ² m ²	 3,88	
				RAZEM	3,88
117 d.2.4	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 1,30*2	m m	 2,60	
				RAZEM	2,60
118 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
119 d.2.4	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
120 d.2.4	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
121 d.2.4	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
122 d.2.4	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 1,5*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
123 d.2.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,1*0,4*2,10	m ³ m ³	 0,92	
				RAZEM	0,92
124 d.2.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.119*0,2*0,3+poz.123	m ³ m ³	 1,10	
				RAZEM	1,10
125 d.2.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km poz.124*1,2	m ³ m ³	 1,32	
				RAZEM	1,32
126 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,85*(4,25*2+4,6)	m ² m ²	 37,34	
				RAZEM	37,34
127 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20,26+2,85*(4,25*2+4,6)	m ² m ²	 57,60	
				RAZEM	57,60
128 d.2.4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
129 d.2.4	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 2,85*(4,25*2+4,6)	m ² m ²	 37,34	
				RAZEM	37,34
130 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 20,26+poz.129	m ² m ²	 57,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131	d.2.4 kalk. własna	Montaż lustra	kpl.		57,60
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
132	d.2.4 kalk. własna	Roboty elektryczne-wymiana instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5		Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych			
133	KNR 4-04 d.2.5 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,12*1,02*2,85	m ³		
			m ³	0,35	
				RAZEM	0,35
134	KNR 4-01 d.2.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,77*3,5	m ³		
			m ³	6,20	
				RAZEM	6,20
135	KNR 4-01 d.2.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,65*1,77	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
136	KNR 4-04 d.2.5 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
137	KNR 4-04 d.2.5 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 15	m		
			m	15,00	
				RAZEM	15,00
138	KNR-W 2-01 d.2.5 0312-0103	Zasypywanie pod posadzki 0,8*poz.135	m ³		
			m ³	3,75	
				RAZEM	3,75
139	KNR-W 2-02 d.2.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,10*poz.135	m ³		
			m ³	0,47	
				RAZEM	0,47
140	NNRNKB d.2.5 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
141	KNR-W 2-02 d.2.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
142	KNR-W 2-02 d.2.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
143	KNR-W 2-02 d.2.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
144	KNR-W 2-02 d.2.5 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5 poz.135	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
145	KNR 4-01 d.2.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2,85*(2,65*2+1,77)	m ²		
			m ²	20,15	
				RAZEM	20,15
146	NNRNKB d.2.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,65*1,77+2,85*(2,65*2+1,77)	m ²		
			m ²	24,84	
				RAZEM	24,84
147	KNR 0-14 d.2.5 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2,65*1,77	m ²		
			m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
148	KNR AT-22 d.2.5 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2,85*(2,65*2+1,77*2)	m ²		
			m ²	25,19	
				RAZEM	25,19
149	KNR AT-23 d.2.5 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,65*1,77	m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
150 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,65*1,77	m ² m ²	 4,69	
				RAZEM	4,69
151 d.2.5	kalk. własna	Montaż lustra 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
152 d.2.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
153 d.2.5	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.2.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
155 d.2.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
156 d.2.5	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
157 d.2.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
158 d.2.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
159 d.2.5	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
160 d.2.5	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
161 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.2.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
164 d.2.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.2.5	kalk. własna	Roboty elektryczne-wymiana instalacji 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
166 d.2.5	kalk. własna	Wyposażenie dla niepełnosprawnych (uchwyty do umywalki i toalety, siodelko do natrysku) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Wyposażenie pomieszczeń			
3.1		Kuchnia			
3.2		Klub			
3.3		Sala spotkań			
3.4		Pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe			