


ROZDZIELNICA RK



Bilans mocy dla RK:				
L.p.	Grupa urządzeń:	Pi [kW]	kj grupy	Po [kW]
1.	Technologia C.O.	0,75	0,8	0,60
2.	Oświetlenie	0,15	0,5	0,08
3.	Gniazda	1,00	0,8	0,80
Razem:		1,85	0,8	1,48
$I_o(\cos\varphi=0,93)=6,92 \text{ A}$				

OBUDOWA MIN. IP55 NATYNKOWA
REZERWA MIEJSCA NA URZĄDZENIA
STERUJĄCE MIN. 18MOD.

Obiekt: Wiejski Dom Kultury w Biesalu Biesal 33; 11-036 Biesal		
Inwestycja: remont instalacji c.o. i kotłowni na paliwo stałe		
Temat rys.: Projekt instalacji elektrycznej Schemat rozdzielnicy RK		
Skala: -/-	Projektant: mgr inż. Arkadiusz Gniewkowski upr. nr WAM/0183/PWOE/12	Podpis:
Nr rys: E-2	Sprawdzający: mgr inż. Paweł Kraska upr. nr WAM/0151/POOE/15	Podpis:
Data: 09.2018		