


	DACHÓWKA CERAMICZNA TYPU "HOLENDERKA"
4,0cm	ŁATY DREWNIANE 6x4cm
2,5cm	PODŁACIE 6x2,5cm
1x	PAPA ASFALT. NA ZAKŁAD MIN. 15cm
2,5cm	DESKOWANIE PEŁNE
18,0cm	KROKWIE 7,5x18cm $\leq 22^\circ$
40,0cm	PLATWIE Z DREWNA KLEJONEGO 14x40cm
1x	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
30,0cm	WĘŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA $\gamma=100\text{KG}/\text{m}^3$
	PODWIESZANA SYSTEMOWO Z ZACHOWANIEM SZCZELNY
1x	WENTYLACYJNEJ 2,5cm
	FOLIA PAROSZCZELNA
	STROP PODWIESZONY DŹWIEKOCHŁONNY NAPINANY
65,0cm	DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO 16x65cm



PRZEKRÓJ C-C 1:50

ADAPTOWAŁ  
ARCHITEKT

Dariusz Kubiś  
upr. nr 16/WMOKK/2014

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE  
PROJEKTOWANIE WNEŹ  
Bogumiła Walentynowicz  
10-022 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 6  
Tel. 089 535 96 35; NIP: 730-132-88-54

TREŚĆ:	PRZEKRÓJ C-C	obiekt: HALA SPORTOWA przy Szkole Podstawowej w Szóbruku adres: dz.nr 249/1; 250 obręb Szóbruk, gmina Giętrzwald
1:50	Bogumiła Walentynowicz Nr upr. 04/77/OL-5 13.1.2, 542, 563	A
SKALA:	Nr upr. 194/94/OL-5 13.1.1, 5221 arch. Mariusz Szafarzowski	BRANŻA
12-2013	OPRACOWAŁ: MIROSLAW ENGEL	10
DATA:		NR RYSUNKU