

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Klub senior +  
ADRES INWESTYCJI : WDK w Sząbruku, Gmina Gietrzwałd, dz. nr 79/5 obr. Sząbruk  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA,SANITARNA,ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA,SANITARNA,ELEKTRYCZNA)  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2020

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| <b>Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sząbruku, Gmna Gietrzwałd, dz. nr 79/5 obr. Sząbruk</b> |                                   |   |                                  |           |       |
| <b>1</b>  |                                   | <b>Roboty budowlano remontowe</b>   |                                  |           |       |
| <b>1.1</b>  |                                   | <b>Pomieszczenie nr 1-adaptacja na salę klubową</b>   |                                  |           |       |
| 1<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0313-02               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek<br>0,3*0,4*1,2                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,14  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 0,14  |
| 2<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0313-04               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-<br>dzenie belek stalowych do I NP 180 mm<br>1,5 | m<br>m                           | <br>1,50  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 1,50  |
| 3<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0354-05               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi<br>0,9*2,0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,80  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 1,80  |
| 4<br>d.1.1  | KNR-W 2-02<br>1040-01<br>analogia | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe<br>0,9*2,0   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,80  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 1,80  |
| 5<br>d.1.1  | KNR AT-22<br>0102-05              | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-<br>ne-wymiana<br>2                            | szt.<br>szt.                     | <br>2,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 2,00  |
| 6<br>d.1.1  | KNNR 9<br>0402-01                 | Wymiana gniazd instalacyjnych<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 3,00  |
| 7<br>d.1.1  | KNNR 9<br>0401-01                 | Wymiana wyłącznika, przełącznika<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 8<br>d.1.1  | KNR 4-03<br>1134-01               | Demontaż opraw oświetleniowych<br>4   | szt.<br>szt.                     | <br>4,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 4,00  |
| 9<br>d.1.1  | KNR 2-02<br>0925-01               | Oslony okien folią polietylenową<br>1,2*1,5*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,60  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 3,60  |
| 10<br>d.1.1   | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>2,9*(5,17*2+4,90*2)                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58,41 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 58,41 |
| 11<br>d.1.1   | KNR-W 2-02<br>0830-04             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach<br>poz.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58,41 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 58,41 |
| 12<br>d.1.1   | KNR-W 2-02<br>1510-01             | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków<br>gładkich bez gruntowania<br>poz.11            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58,41 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 58,41 |
| 13<br>d.1.1   | KNR AT-43<br>0212-02              | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)<br>5,17*4,9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25,33 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 25,33 |
| 14<br>d.1.1   | kalk. własna                      | Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem<br>4   | kpl.<br>kpl.                     | <br>4,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 4,00  |
| 15<br>d.1.1   | KNR-W 2-02<br>1516-07             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników<br>2,5*0,6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,50  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 1,50  |
| 16<br>d.1.1   | KNR-W 2-02<br>1517-01             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.<br>do 50 mm<br>5                            | m<br>m                           | <br>5,00  |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 5,00  |
| 17<br>d.1.1   | KNR 4-01<br>0818-05               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>poz.13  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25,33 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 25,33 |
| 18<br>d.1.1   | KNR-W 2-02<br>1123-01             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z<br>wywinieciem<br>poz.13*1,05                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26,60 |       |
|   |                                   |   |                                  | RAZEM     | 26,60 |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 19<br>d.1.1 |                                   | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki  | kpl.           |         |       |
|             |                                   | 1   | kpl.           | 1,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| 1.2         |                                   | <b>Pomieszczenie nr 5-adaptacja na salę klubową</b>   |                |         |       |
| 20<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0313-02               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek<br>0,3*0,4*1,2                              | m <sup>3</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>3</sup> | 0,14    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 0,14  |
| 21<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0313-04               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-<br>dzenie belek stalowych do I NP 180 mm<br>1,5 | m              |         |       |
|             |                                   |   | m              | 1,50    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,50  |
| 22<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0354-05               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi<br>0,9*2,0  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1,80    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,80  |
| 23<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1040-01<br>analogia | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe<br>0,9*2,0   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1,80    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,80  |
| 24<br>d.1.2 | KNR AT-22<br>0102-05              | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-<br>ne-wymiana<br>2                            | szt.           |         |       |
|             |                                   |   | szt.           | 2,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 2,00  |
| 25<br>d.1.2 | KNNR 9<br>0402-01                 | Wymiana gniazd instalacyjnych<br>3  | szt.           |         |       |
|             |                                   |   | szt.           | 3,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 3,00  |
| 26<br>d.1.2 | KNNR 9<br>0401-01                 | Wymiana wyłącznika, przełącznika<br>1   | szt.           |         |       |
|             |                                   |   | szt.           | 1,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| 27<br>d.1.2 | KNR 4-03<br>1134-01               | Demontaż opraw oświetleniowych<br>2   | szt.           |         |       |
|             |                                   |   | szt.           | 2,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 2,00  |
| 28<br>d.1.2 | KNR 2-02<br>0925-01               | Oslony okien folią polietylenową<br>1,2*1,5*2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 3,60    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 3,60  |
| 29<br>d.1.2 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>2,9*(3,4*2+4,52*2)                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 45,94   |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 45,94 |
| 30<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0830-04             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach<br>poz.29   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 45,94   |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 45,94 |
| 31<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1510-01             | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków<br>gładkich bez gruntowania<br>poz.30            | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 45,94   |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 45,94 |
| 32<br>d.1.2 | KNR AT-43<br>0212-02              | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)<br>3,4*4,52  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 15,37   |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 15,37 |
| 33<br>d.1.2 | kalk. własna                      | Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem<br>4   | kpl.           |         |       |
|             |                                   |   | kpl.           | 4,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 4,00  |
| 34<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1516-07             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników<br>2,0*0,6  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1,20    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 1,20  |
| 35<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1517-01             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.<br>do 50 mm<br>5                            | m              |         |       |
|             |                                   |   | m              | 5,00    |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 5,00  |
| 36<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0818-05               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>poz.32  | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 15,37   |       |
|             |                                   |   |                | RAZEM   | 15,37 |
| 37<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z<br>wywinieciem<br>poz.32*1,05                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |   | m <sup>2</sup> | 16,14   |       |

| Lp.   | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|--------------|---|----------------|---------|--------|
| 38    |              | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki                                    | kpl.           | RAZEM   | 16,14  |
| d.1.2 |              | 1   | kpl.           | 1,00    |        |
| 1.3   |              | <b>Pomieszczenie nr 4-adaptacja na salę rehabilitacyjno-ruchową</b>                               |                | RAZEM   | 1,00   |
| 39    | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z wykładziny PCV  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 0818-05      | 12,91*8,67  | m <sup>2</sup> | 111,93  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 111,93 |
| 40    | KNR 4-01     | Zerwanie cokołka  | m              |         |        |
| d.1.3 | 0804-08      | 12,91*2+8,67*2+2,30   | m              | 45,46   |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 45,46  |
| 41    |              | Utylizacja z demontażu  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.3 | kalk. własna | poz.39*0,01   | m <sup>3</sup> | 1,12    |        |
|       |              | poz.40*0,07*0,02  | m <sup>3</sup> | 0,06    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 1,18   |
| 42    |              | Wypoziomowanie posadzki   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 |              | poz.39  | m <sup>2</sup> | 111,93  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 111,93 |
| 43    | KNR-W 2-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem             | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 1123-01      | poz.39*1,05   | m <sup>2</sup> | 117,53  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 117,53 |
| 44    | KNR 4-01     | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi                               | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 0354-05      | 1,25*2,15   | m <sup>2</sup> | 2,69    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 2,69   |
| 45    | KNR-W 2-02   | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 1040-01      | 1,25*2,15   | m <sup>2</sup> | 2,69    |        |
|       | analogia     |   |                | RAZEM   | 2,69   |
| 46    | KNR 4-01     | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi                               | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 0354-05      | 0,9*2,0   | m <sup>2</sup> | 1,80    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 1,80   |
| 47    | KNR-W 2-02   | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 1040-01      | 0,9*2,0   | m <sup>2</sup> | 1,80    |        |
|       | analogia     |   |                | RAZEM   | 1,80   |
| 48    | KNR AT-22    | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne-wymiana              | szt.           |         |        |
| d.1.3 | 0102-05      | 3   | szt.           | 3,00    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 3,00   |
| 49    | KNR 9        | Wymiana gniazd instalacyjnych   | szt.           |         |        |
| d.1.3 | 0402-01      | 3   | szt.           | 3,00    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 3,00   |
| 50    | KNR 9        | Wymiana wyłącznika, przełącznika  | szt.           |         |        |
| d.1.3 | 0401-01      | 1   | szt.           | 1,00    |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 1,00   |
| 51    | KNR 4-03     | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt.           |         |        |
| d.1.3 | 1134-01      | 12+3  | szt.           | 15,00   |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 15,00  |
| 52    | KNR 2-02     | Oslony okien folią polietylenową  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 0925-01      | 1,2*2,0*2+0,53*2,0*2+1,4*3,0+1,5*2,0*4  | m <sup>2</sup> | 23,12   |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 23,12  |
| 53    | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 202 1134-02  | 3,2*(8,67*2+12,91*2)  | m <sup>2</sup> | 138,11  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 138,11 |
| 54    | KNR-W 2-02   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 0830-04      | poz.53  | m <sup>2</sup> | 138,11  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 138,11 |
| 55    | KNR-W 2-02   | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.3 | 1510-01      | poz.54  | m <sup>2</sup> | 138,11  |        |
|       |              |   |                | RAZEM   | 138,11 |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 56<br>d.1.3 | KNR AT-43<br>0212-02              | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)<br>8,67*12,91   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>111,93 |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 111,93 |
| 57<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem<br>12   | kpl.<br>kpl.                     | <br>12,00  |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 12,00  |
| 58<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1516-07             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników<br>1,4*0,6*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,52   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 2,52   |
| 59<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1517-01             | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.<br>do 50 mm<br>20                      | m<br>m                           | <br>20,00  |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 20,00  |
| 60<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Modernizacja sceny<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 1,00   |
| 61<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1512-08<br>9915-01  | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych osłon grzejnikowych<br>1,2*(4,65+12,0)                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19,98  |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 19,98  |
| 62<br>d.1.3 |                                   | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 1,00   |
| <b>1.4</b>  |                                   | <b>Pomieszczenie nr 3 - remont kuchni</b>  |                                  |            |        |
| 63<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0313-02               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek<br>0,3*0,4*1,2                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,14   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 0,14   |
| 64<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0313-04               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm<br>1,5 | m<br>m                           | <br>1,50   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 1,50   |
| 65<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-05               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi<br>0,9*2,0                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,80   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 1,80   |
| 66<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1040-01<br>analogia | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe<br>0,9*2,0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,80   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 1,80   |
| 67<br>d.1.4 | KNR AT-22<br>0102-05              | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne-wymiana<br>3                            | szt.<br>szt.                     | <br>3,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 3,00   |
| 68<br>d.1.4 | KNR 9<br>0402-01                  | Wymiana gniazd instalacyjnych<br>6   | szt.<br>szt.                     | <br>6,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 6,00   |
| 69<br>d.1.4 | KNR 9<br>0401-01                  | Wymiana wyłącznika, przełącznika<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 2,00   |
| 70<br>d.1.4 | KNR 4-03<br>1134-01               | Demontaż opraw oświetleniowych<br>4  | szt.<br>szt.                     | <br>4,00   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 4,00   |
| 71<br>d.1.4 | KNR 2-02<br>0925-01               | Oslony okien folią polietylenową<br>1,2*1,5*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,60   |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 3,60   |
| 72<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0819-15               | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br>15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15,00  |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 15,00  |
| 73<br>d.1.4 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>2,9*(3,75*2+5,43*2)                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>53,24  |        |
|             |                                   |  |                                  | RAZEM      | 53,24  |
| 74<br>d.1.4 | KNR AT-22<br>0201-07              | Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;      | m <sup>2</sup>                   |            |        |

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
|             |                       | poz.73   | m <sup>2</sup> | 53,24   |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 53,24  |
| 75<br>d.1.4 | KNR AT-23<br>0201-07  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;<br>poz.76 | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 20,36   |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 20,36  |
| 76<br>d.1.4 | KNR AT-43<br>0212-02  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)<br>3,75*5,43  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 20,36   |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 20,36  |
| 77<br>d.1.4 | kalk. własna          | Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem<br>4  | kpl.           |         |        |
|             |                       |  | kpl.           | 4,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 4,00   |
| 78<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1516-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników<br>1,5*0,6   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 0,90    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 0,90   |
| 79<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1517-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.<br>do 50 mm<br>5                             | m              |         |        |
|             |                       |  | m              | 5,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 5,00   |
| 80<br>d.1.4 |                       | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki<br>1  | kpl.           |         |        |
|             |                       |  | kpl.           | 1,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1,00   |
| <b>1.5</b>  |                       | <b>Pomieszczenie nr 7-adaptacja na salę spotkań-ogólnodostępna</b>   |                |         |        |
| 81<br>d.1.5 | KNNR 9<br>0402-01     | Wymiana gniazd instalacyjnych<br>1   | szt.           |         |        |
|             |                       |  | szt.           | 1,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1,00   |
| 82<br>d.1.5 | KNNR 9<br>0401-01     | Wymiana wyłącznika, przełącznika<br>3  | szt.           |         |        |
|             |                       |  | szt.           | 3,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 3,00   |
| 83<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>1516-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników<br>1,6*0,6*1   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 0,96    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 0,96   |
| 84<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>1517-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.<br>do 50 mm<br>4                             | m              |         |        |
|             |                       |  | m              | 4,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 4,00   |
| 85<br>d.1.5 | KNR 4-01<br>0811-07   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie-uszkodzone płytki<br>19*0,3*0,3   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 1,71    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1,71   |
| 86<br>d.1.5 | KNR AT-23<br>0101-01  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża<br>poz.85                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 1,71    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1,71   |
| 87<br>d.1.5 | KNR AT-23<br>0201-06  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;<br>poz.92 | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 58,98   |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 58,98  |
| 88<br>d.1.5 | KNR 2-02<br>0925-01   | Oslony okien folią polietylenową<br>3,6*1,5+1,2*1,5*2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 9,00    |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 9,00   |
| 89<br>d.1.5 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe<br>2,9*(1,63+4,77+5,05+3,6+1,5+4,57+5,13+13,44)             | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 115,10  |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 115,10 |
| 90<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach<br>poz.89  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 115,10  |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 115,10 |
| 91<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>poz.90                | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 115,10  |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 115,10 |
| 92<br>d.1.5 | KNR AT-43<br>0212-02  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnien (np.system 4.07.51)<br>5,13*4,57+4,15*6,69+4,77*1,63                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                       |  | m <sup>2</sup> | 58,98   |        |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 58,98  |
| 93<br>d.1.5 | kalk. własna          | Oprawy led w suficie podwieszanym z podłączeniem   | kpl.           |         |        |

| Lp.                | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------|---------|-------|
|                    |                                   | 8   | kpl.           | 8,00    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 8,00  |
| 94<br>d.1.5        |                                   | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki  | kpl.           |         |       |
|                    |                                   | 1   | kpl.           | 1,00    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.6</b>         |                                   | <b>Komunikacja-remont</b>   |                |         |       |
| 95<br>d.1.6        | KNR 0-25<br>0202-03<br>0201 B 06  | Malowanie pędzlem lub wałkiem balustrad farbą olejną  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | 33,48   | m <sup>2</sup> | 33,48   |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 33,48 |
| 96<br>d.1.6        | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | 2,5*2,4+(2,95+3,6)*(5,18)   | m <sup>2</sup> | 39,93   |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 39,93 |
| 97<br>d.1.6        | KNR 0-23<br>2611-01               | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.96                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   |   | m <sup>2</sup> | 39,93   |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 39,93 |
| 98<br>d.1.6        | KNR-W 2-02<br>0830-04             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.96  | m <sup>2</sup> | 39,93   |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 39,93 |
| 99<br>d.1.6        | KNR-W 2-02<br>1510-01             | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.98      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   |   | m <sup>2</sup> | 39,93   |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 39,93 |
| 100<br>d.1.6       | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome-spód biegów schodowych                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | 1,2*(5,2)   | m <sup>2</sup> | 6,24    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 6,24  |
| 101<br>d.1.6       | KNR 0-23<br>2611-01               | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.100                       | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   |   | m <sup>2</sup> | 6,24    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 6,24  |
| 102<br>d.1.6       | KNR-W 2-02<br>0830-06             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.100 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   |   | m <sup>2</sup> | 6,24    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 6,24  |
| 103<br>d.1.6       | KNR-W 2-02<br>1510-01             | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.100     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   |   | m <sup>2</sup> | 6,24    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 6,24  |
| 104<br>d.1.6       |                                   | Roboty elektryczne uzupełniające-dodatkowe gniazda i włączniki  | kpl.           |         |       |
|                    |                                   | 1   | kpl.           | 1,00    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.7</b>         |                                   | <b>Łazienki-remont i adaptacja dla osób niepełnosprawnych</b>   |                |         |       |
| <b>1.7.1</b>       |                                   | <b>Roboty budowlane</b>   |                |         |       |
| 105<br>d.1.<br>7.1 | KNR 4-01<br>0313-02               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek                                 | m <sup>3</sup> |         |       |
|                    |                                   | 0,3*0,4*1,2*2   | m <sup>3</sup> | 0,29    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 0,29  |
| 106<br>d.1.<br>7.1 | KNR 4-01<br>0313-04               | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m              |         |       |
|                    |                                   | 1,5*2   | m              | 3,00    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 3,00  |
| 107<br>d.1.<br>7.1 | KNR 4-01<br>0354-07               | Wykucie z muru ościeżnic stalowych  | szt.           |         |       |
|                    |                                   | <góra>2   | szt.           | 2,00    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 2,00  |
| 108<br>d.1.<br>7.1 | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | <góra>2*1,8   | m <sup>2</sup> | 3,60    |       |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 3,60  |
| <b>2</b>           |                                   | <b>Wyposażenie</b>  |                |         |       |
| <b>2.1</b>         |                                   | <b>Pomieszczenie klubowe</b>  |                |         |       |
| 109<br>d.2.1       |                                   | Dostawa i montaż wyposażenia pom. klubowe   | kpl.           |         |       |
|                    |                                   | Głośnik bluetooth x 1 szt   |                |         |       |
|                    |                                   | Projektor x 1 szt   |                |         |       |
|                    |                                   | Ekran projekcyjny x 1 szt   |                |         |       |
|                    |                                   | 1   | kpl.           | 1,00    |       |

| Lp.          | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.                      | Razem |
|--------------|----------|---|----------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>2.2</b>   |          | <b>Pomieszczenie ogólnodostępne-sala spotkań</b>  |                                  | RAZEM                        | 1,00  |
| 110<br>d.2.2 |          | Dostawa i montaż wyposażenia sala spotkań<br>Ekspres do kawy x 1 szt<br>Serwis do kawy i herbaty x 1 szt<br>1   | kpl.<br><br>kpl.                 | <br><br>1,00                 |       |
|              |          |   |                                  | RAZEM                        | 1,00  |
| <b>2.3</b>   |          | <b>Pomieszczenie kuchenne</b>   |                                  |                              |       |
| 111<br>d.2.3 |          | Dostawa i montaż wyposażenia pom. kuchenne<br>Płyta indukcyjna min 6 palników x 1 szt<br>Piekarnik wolnostojący x 1 szt<br>Zlew dwukomorowy z okapnikiem x 1 szt<br>Okap x 1 szt<br>Krzesła x 8 szt<br>Stół składany x 1 szt<br>Szafki x 1 kpl<br>1   | kpl.<br><br><br><br><br><br>kpl. | <br><br><br><br><br><br>1,00 |       |
|              |          |   |                                  | RAZEM                        | 1,00  |
| <b>2.4</b>   |          | <b>Pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe</b>  |                                  |                              |       |
| 112<br>d.2.4 |          | Dostawa i montaż wyposażenia pom. rehabilitacyjno-ruchowe<br>Dzwonki Velton x 1 szt<br>Chusty tiulowe x 20 szt<br>Pufy x 4 szt<br>Materace składane x 5 szt<br>Karimaty / maty x 5 szt<br>Kostki rehabilitacyjne x 5 szt<br>Dyski sensoryczne x 1 kpl<br>Piłki rehabilitacyjne x 5 szt<br>1 | kpl.<br><br><br><br><br><br>kpl. | <br><br><br><br><br><br>1,00 |       |
|              |          |   |                                  | RAZEM                        | 1,00  |