

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Przebudowa dróg gminnych – remont ulicy Lipowej w Sząbruku gm. Gietrzwałd”  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Lipowa Dz. Nr 177/11 i 177/9 obręb 17 Sząbruk,  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : 11-036 GIETRZWAŁD  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA,DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA,DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,28	
		0,28		RAZEM	0,28
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-04		m <sup>2</sup>	1 689,70	
		277*6,1		RAZEM	1 689,70
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1 689,70	
		poz.2		RAZEM	1 689,70
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1 689,70	
		Krotność = 1,25		RAZEM	1 689,70
		6,1*277			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5 398,50	
		(744)*4,5+543*3,5+100*1,5		RAZEM	5 398,50
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04	cm	m <sup>2</sup>	277,00	
		0,5*277*2		RAZEM	277,00
<b>4</b>		<b>ODWODNIENIE</b>			
7	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce	m		
d.4	0606-03	cementowo-piaskowej	m	150,00	
		150		RAZEM	150,00
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
8	KALKULA-	Montaż spowalniaczy ruchu	kpl.		
d.5	CJA WŁAS-		kpl.	2,00	
	NA	2		RAZEM	2,00
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01		szt.	8,00	
		4,00+2,0+2,0		RAZEM	8,00
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.5	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	14,00	
		14		RAZEM	14,00
11	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-	m <sup>2</sup>		
d.5	0706-02	dni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	33,24	
		0,1*277*1,2		RAZEM	33,24
<b>6</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
12	KALKULA-	Geodezja powykonawcza	kpl.		
d.6	CJA WŁAS-		kpl.	1,00	
	NA	1		RAZEM	1,00