

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : w Sząbruku , dz. nr 75/77, Gmina Gietrzwałd
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej w Sząbruku , dz. nr 75/77, Gmina Gietrzwałd					
1	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 3,2*220	m ²		
			m ²	704,00	
				RAZEM	704,00
2	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę 3,3*220	m ²		
			m ²	726,00	
				RAZEM	726,00
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości poz.2	m ²		
			m ²	726,00	
				RAZEM	726,00
4	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 3,1*220	m ²		
			m ²	682,00	
				RAZEM	682,00
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,0*220	m ²		
			m ²	660,00	
				RAZEM	660,00
6	kalk. własna	Nadzór inwestorski 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00