

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : w Sząbruku , dz. nr 75/19, Gmina Gietrzwałd
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej w Sząbruku , dz. nr 75/19, Gmina Gietrzwałd					
1	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 3,2*70	m ²		
			m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
2	kalk. własna	Załadunek i rozładunek rozebranych płyt drogowych	m ³		
		poz.3	m ³	33,60	
				RAZEM	33,60
3	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robetonowych i żelbetowych na odległość 25 km	m ³		
		poz.1*0,15	m ³	33,60	
				RAZEM	33,60
4	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę	m ²		
		3,3*70	m ²	231,00	
				RAZEM	231,00
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna	m ²		
		poz.4	m ²	231,00	
				RAZEM	231,00
6	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		3,1*70	m ²	217,00	
				RAZEM	217,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		3,0*70	m ²	210,00	
				RAZEM	210,00
8	kalk. własna	Nadzór inwestorski	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00