

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
ADRES INWESTYCJI : węgutach , dz. nr 4/40, Gmina Gietrzwałd  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej w Łęgutach , dz. nr 4/40, Gmina Gietrzwałd</b>					
1	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 3,2*100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,00	
				RAZEM	320,00
2	KNR 2-31 1105-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostek sześciokątnych "trylinki"-likwidacja garba wzdłuż jezdni 3,0*45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,00	
				RAZEM	135,00
3	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę 3,3*100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330,00	
				RAZEM	330,00
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna 3,3*145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478,50	
				RAZEM	478,50
5	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 3,1*145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 449,50	
				RAZEM	449,50
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,0*145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 435,00	
				RAZEM	435,00
7	kalk. własna	Nadzór inwestorski 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00