

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
ADRES INWESTYCJI : w Łęgutach , dz. nr 4/108, Gmina Gietrzwałd  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej w Łęgutach , dz. nr 4/25, Gmina Gietrzwałd</b>					
1	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 $3,2 \cdot (200-19,76) + 9,0 \cdot 19,76$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	754,61	
				RAZEM	754,61
2	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę $3,3 \cdot (200-19,76) + 9,0 \cdot 19,76$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	772,63	
				RAZEM	772,63
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna $3,3 \cdot (200-19,76) + 9,0 \cdot 19,76$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	772,63	
				RAZEM	772,63
4	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - war- stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm $3,1 \cdot (200-19,76) + 9,0 \cdot 19,76$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	736,58	
				RAZEM	736,58
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $3,0 \cdot (200-19,76) + 9,0 \cdot 19,76$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	718,56	
				RAZEM	718,56
6	kalk. własna	Nadzór inwestorski 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00