

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : w Unieszewie , dz. nr 6/9, Gmina Gietrzwałd
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w Unieszewie , dz. nr 6/9, Gmina Gietrzwałd					
1	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę	m ²		
		674,51	m ²	674,51	
				RAZEM	674,51
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego związanego z cementem	m ²		
		poz. 1	m ²	674,51	
				RAZEM	674,51
3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz. 1	m ²	674,51	
				RAZEM	674,51
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,1*(0,6)*308,8	m ³	18,53	
				RAZEM	18,53
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		308,80	m	308,80	
				RAZEM	308,80
6	KNR 2-31 0114-01	Wykończenie z kruszywa naturalnego	m ²		
		308,80*0,75	m ²	231,60	
				RAZEM	231,60
7	kalk. własna	Nadzór inwestorski	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	kalk. własna	Tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00