

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej  
ADRES INWESTYCJI : w Łęgutach , dz. nr 1/10, 4/25, 4/108, Gmina Gietrzwałd  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w Łęgutach , dz. nr 1/10, 4/25, 4/108, Gmina Gietrzwałd</b>					
1	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod podbudowę	m <sup>2</sup>		
		256,91+748,62+343,27	m <sup>2</sup>	1 348,80	
				RAZEM	1 348,80
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna	m <sup>2</sup>		
		poz. 1	m <sup>2</sup>	1 348,80	
				RAZEM	1 348,80
3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 1	m <sup>2</sup>	1 348,80	
				RAZEM	1 348,80
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 1	m <sup>2</sup>	1 348,80	
				RAZEM	1 348,80
5	kalk. własna	Nadzór inwestorski	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00