

Przedmiar robót					
Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,62
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	1 154,8
*	45111000	D.04.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D.04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
5			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 46 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (peron)	m ²	39,0
6			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 52 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (jezdnia, zjazdy)	m ²	3 418,4
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozochronna i odcinająca	—	
8			- wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 20 cm (peron, jezdnia, zjazdy)	m ²	3 742,9
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
9			- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr.15cm (peron)	m ²	39,0
10			- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr.20cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	3 323,3
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
11			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 5cm	m ²	3 197,6
12			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 7cm	m ²	2 767,6
13			- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z AC 16W gr średnio 6 cm	m ²	491,5
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
14			- humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp na szerokości 1,0 m	m ²	1 228,3
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
15			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm (zjazdy)	m ²	921,2
*		D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	—	
16			- oczyszczenie rowów na z namułu z profilowaniem i obsianiem dna (średnio grubość namułu 20cm)	mb	306,2
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
17			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystających 12 cm wraz z przycięciem krawędzi jezdni oraz uzupełnieniem masą bitumiczną	mb	23,1
*		D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	—	
18			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m ²	39,0
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	
19			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	21,8
*			Roboty dodatkowe	—	
20			- ułożenie dwudzielnych rur osłonowych na sieci teletechnicznej	mb	12,9
21			- zabezpieczenie drzew w obrębie inwestycji	kplt.	1,0
22			- ustawienie latarni ulicznej solarnej typu SLC-2000H 20W LED - lub równoważna	szt.	1,0